FICHA **TÉCNICA**

Terra Equipos

ALQUILER DE EQUIPOS PARA CONSTRUCCIÓN

VIBRADOR DE CONCRETO NORTHROCK

Información técnica:

Detalles	Vibrador NorthRock
Motor	15 AMP
Fuerza	3 HP
Eje	Serie 9500
Cabeza	1 3/4 Pulgada
Flecha	4,27 metros
Voltaje	110 V